

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าตารัก บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ 6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 392,300.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 15.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หนา 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกคลอง ห้วยด่าน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 2,748 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564
เป็นเงิน 393,449.89 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
 - 5.1 อนุมัติราคากลาง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปประมาณราคา งานชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ดิทองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
3. นายทศพล จันทرنิล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคา งานชลประทาน

โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำพร้อมชุดลอกคลองท่าตารัก บ้านห้วยต่าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 15.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หนา 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อม ชุดลอกคลองบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลัง ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,748 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย


ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดินชุด	123.00	ลบ.ม.	99.00	12,177.00	1.3357	132.23	16,264.82
2	งานทรายหยาบ	3.42	ลบ.ม.	650.41	2,224.40	1.3357	868.75	2,971.13
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.00	ลบ.ม.	1,807.48	12,652.35	1.3357	2,414.25	16,899.75
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	33.45	ลบ.ม.	1,830.84	61,241.60	1.3357	2,445.45	81,800.40
5	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	3,165.28	ก.ก.	30.45	96,383.66	1.3357	40.67	128,739.66
6	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	95.00	ก.ก.	33.65	3,196.75	1.3357	44.95	4,269.90
7	งานแบบหล่อ คัด 50 %	1.30	ลบ.ฟ.	467.29	607.29	1.3357	624.16	811.16
8	งานไม้คร่าว คัด 30 %	0.78	ลบ.ฟ.	514.02	398.47	1.3357	686.58	532.23
9	ค่าแรงงานแบบหล่อ	114.00	ตร.ม.	133.00	15,162.00	1.3357	177.65	20,251.88
10	ตะปู	34.00	ก.ก.	37.38	1,270.92	1.3357	49.93	1,697.57
11	งานหินทิ้ง	30.00	ลบ.ม.	347.00	10,410.00	1.3357	463.49	13,904.64
12	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรชุดลอกดิน	2,748.00	ลบ.ม.	28.69	78,840.12	1.3357	38.32	105,306.75
					294,564.56		รวม	393,449.89
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	393,449.89

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 294,564.56
- 2 ค่า FACTOR F งานชลประทาน = 1.3357

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายเทพพิทักษ์ ดีทองแก้ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทศพล จันทร์นิล)