

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยรววย หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ ลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดรต์บดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๔๐/๒๕๖๖) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๔๔๓,๗๕๐.๙๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมบูรณ์ ณะจันทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายศักดิ์ชัย สมวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์ เชื้อโพธิ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยทราย หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลข้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลาดทับ ลงวัสดุคัดเลือกหินแอสไฮโดรต์ บดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน


รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลข้างซ้ายกำหนด


ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ใช้ราคากลางน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทฯขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาก่อสร้าง	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลาดทับ	ตร.ม.	4,000.00	10.94	43,760.00	1.3642	14.92	59,697.39	
	1.2 วัสดุคัดเลือก (หินแอสไฮโดรต์) ปรับระดับหนา 0.15 เมตร (แน่น)	ลบ.ม.	600.00	431.75	259,050.00	1.3642	588.99	353,396.01	
2	งานวางท่อระบายน้ำคสล.ศก.0.80 ม.	ท่อน	12.00	1,872.74	22,472.88	1.3642	2,554.79	30,657.50	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					325,282.88		รวม	443,750.90	
ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสต.)								ปรับยอด	443,750.90

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	325,282.88
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบูรณ์ ณะจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ เชื้อโหล้ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา