

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายแยกนางเกล้า-ห้วยคึม-นายช้อย หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณ โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮโดรด์ บดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด คก. 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน 1 จุด

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาก่อสร้าง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,600.00	10.94	39,384.00	1.3642	14.92	53,727.65
1.2	วัสดุคัดเลือก (หินแอนไฮโดรด์)	ลบ.ม.	540.00	442.84	239,133.60	1.3642	604.12	326,226.06
	ปรับระดับหนา 0.15 เมตร (แน่น)							
2	งานวางท่อระบายน้ำคสล.คก.1.00 ม.	ท่อน	7.00	3,052.22	21,365.54	1.3642	4,163.84	29,146.87
					299,883.14		รวม	409,100.58
								409,100.58


ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์-)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 299,883.14
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบุญ ณะจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ เชื้อโพล้ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายแยกนางเกล้า-ห้วยคลุ้ม-นายช้อย หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๙๒,๗๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮโดรต์ บดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๐๙,๑๐๐.๕๘ บาท (สี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายสมบุญ ณะจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์ เชื้อโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ