

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำแฉว หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 458,600.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 196 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
เป็นเงิน 489,049.11 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)
 - 5.1 อนุมัติราคากลาง ณ วันที่ 5 เมษายน 2565
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ดีทองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
3. นายชนกฤช สังฆสำราญ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจำแถว หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 196 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่

๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	901.60	1.73	1,559.77	1.3607	2.35	2,122.38
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.20	888.74	34,838.61	1.3607	1,209.31	47,404.90
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	784.00	368.78	289,123.52	1.3607	501.80	393,410.37
4	Expansion Joint	ม.	12.00	172.98	2,075.76	1.3607	235.37	2,824.49
5	Contraction Joint	ม.	64.00	111.64	7,144.96	1.3607	151.91	9,722.15
6	Longitudinal Joint	ม.	196.00	46.90	9,192.40	1.3607	63.82	12,508.10
7	งานไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	23.52	569.20	13,387.58	1.3607	774.51	18,216.48
8	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	2.00	1,043.67	2,087.34	1.3607	1,420.12	2,840.24
					359,409.94		รวม	489,049.11

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

489,049.11

489,049.11

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

359,409.94

=

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพพิทักษ์ ดิทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชนกฤษ สัจจสำราญ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายเทพพิทักษ์ ดิทองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวิชัย สุบรรณ)

นายกเทศมนตรี

