แบบสรุปงานชลประทาน

โครงการต่อเติมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเครียง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานโดยทำการต่อเติมสันฝาย สูง 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.5 หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	หินเรียง (หนา 0.15-0.30 ม.) ลาดเอียง ยาว 6.00 เมตร	ลบ.ม.	48.00	587.76	28,212.48	1.3357	785.07	37,683.41
2	เหล็ก Wire Mesh # 0.20 ม.@ 4.00 มม.	ตร.ม.	120.00	35.50	4,260.00	1.3357	47.42	5,690.08
3	DB 16 mm. ยาว 0.60 ม.	กก.	420.40	25.95	10,909.38	1.3357	34.66	14,571.66
4	RB 9 mm. ยาว 0.50 m.	กก.	106.80	26.68	2,849.42	1.3357	35.64	3,805.98
5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	16.00	2,205.96	35,295.36	1.3357	2,946.50	47,144.01
6	ไม้แบบคิด 50 %	ตร.ม.	10.00	524.59	5,245.90	1.3357	700.69	7,006.95
7	ลวดผูกเหล็ก 30 %	กก.	10.00	32.71	327.10	1.3357	43.69	436.91
					87,099.64		รวม	116,338.99

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-) 116,338.99

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 87,099.64

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาวัสดุของ จ.สุราษฎร์ธานี เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปวีร มีทรัพย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกริช์ ใจซื่อสัตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา