ประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ก่อสร้าง บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ประเภทประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายพิพัฒน์ คงนวล ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิม บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	60.00	เมตร	2,120.00	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00	
	รวมค่างาน							127,200.00	
	ครุภัณฑ์ประกอบ								
	submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	