

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอภาณุอนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.5 ม. ระยะทาง 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่

18 สิงหาคม 2565

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	969.00	1.79	1,734.51	1.3607	2.44	2,360.15
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	902.32	38,574.18	1.3607	1,227.79	52,487.89
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	855.00	378.94	323,993.70	1.3607	515.62	440,858.23
4	Expansion Joint	ม.	13.50	144.67	1,953.05	1.3607	196.85	2,657.52
5	Contraction Joint	ม.	67.50	98.97	6,680.48	1.3607	134.67	9,090.13
6	Longitudinal Joint	ม.	190.00	66.10	12,559.00	1.3607	89.94	17,089.03
7	งานไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	22.80	887.63	20,237.96	1.3607	1,207.80	27,537.79
					405,732.88		รวม	552,080.74
								552,080.74

ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดสิบบาทเจ็ดสิบลีสี่สตางค์-)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 405,732.88
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ

ราคาวัสดุของ จ.สุราษฎร์ธานี เดือน กรกฎาคม 2565/

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ คงนวล)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนฤช สังข์สำราญ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า