

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ระยะทาง 175 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 787.5 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ค่าต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete S	ตร.ม.	892.50	15.25	13,610.63	1.3624	20.78	18,543.12
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.38	579.27	22,811.65	1.3624	789.20	31,078.59
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	787.50	383.43	301,951.13	1.3624	522.39	411,378.22
4	Expansion Joint	ม.	13.50	142.20	1,919.70	1.3624	193.73	2,615.40
5	Contraction Joint	ม.	63.00	93.30	5,877.90	1.3624	127.11	8,008.05
6	Longitudinal Joint	ม.	175.00	51.29	8,975.75	1.3624	69.88	12,228.56
7	งานไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 ม.	ลบ.ม.	21.00	569.19	11,952.99	1.3624	775.46	16,284.75
					367,099.75		รวม	500,136.69
								500,136.69

ตัวอักษร (-) หน้าสแนหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์-

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 367,099.75

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบูรณ์ ณะจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ คงสวัสดิ์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา