

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อพป. หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๕๐๔,๕๘๙.๐๗ บาท (ห้าแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมบูรณ์ ณะจันทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นายพิพัฒน์ คงนวล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อทป. หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 155 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่


20 มีนาคม 2566


(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 34.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _B	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	868.00	15.12	13,124.16	1.3624	20.60	17,880.36
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	900.91	34,234.58	1.3624	1,227.40	46,641.19
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	775.00	382.10	296,127.50	1.3624	520.57	403,444.11
4	Expansion Joint	ม.	15.00	184.00	2,760.00	1.3624	250.68	3,760.22
5	Contraction Joint	ม.	60.00	115.41	6,924.60	1.3624	157.23	9,434.08
6	Longitudinal Joint	ม.	155.00	49.55	7,680.25	1.3624	67.51	10,463.57
7	งานไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	18.60	511.65	9,516.69	1.3624	697.07	12,965.54
					370,367.78		รวม	504,589.07
ตัวอักษร (- ห้าสนสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเก็บบาทเจ็ดสตางค์-)								504,589.07

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 370,367.78
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบูรณ์ ฉะจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภพงษ์ สดงประเสริฐ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิพัฒน์ คงนวล)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา