

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคอนเนียง หมู่ที่ ๔-ไสขุนอินทร์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๔๔,๙๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๕๐๐,๖๒๖.๐๐ บาท (ห้าแสนหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมบูรณ์ ณะจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นายพิพัฒน์ คงนวล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ


แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถนนเมือง หมู่ที่ 4-5 ซอยอินทร์ หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ระยะทาง 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 787.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	รวม
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	892.50	15.25	13,610.63	1.3624	20.78	18,543.12
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	579.27	23,170.80	1.3624	789.20	31,567.90
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	787.50	383.43	301,951.13	1.3624	522.39	411,378.22
4	Expansion Joint	ม.	13.50	142.20	1,919.70	1.3624	193.73	2,615.40
5	Contraction Joint	ม.	63.00	93.30	5,877.90	1.3624	127.11	8,008.05
6	Longitudinal Joint	ม.	175.00	51.29	8,975.75	1.3624	69.88	12,228.56
7	งานไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	21.00	569.19	11,952.99	1.3624	775.46	16,284.75
					367,458.90		รวม	500,626.00
							ตัวอักษร (-ห้าแสนหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน-)	500,626.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 367,458.90
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
 ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมบูรณ์ นุชจินทร์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุภาพงษ์ สงค์ประเสริฐ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิพัฒน์ คงนวล)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา