

แบบสรุปราคาค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน พร้อมสถานคอนกรีตบริเวณอาคารและค่อเดิมที่น้ำ

ส่วนราชการผู้ประมาณราคา

- ประเภท งานอาคาร (โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน พร้อมสถานคอนกรีตบริเวณอาคารและค่อเดิมที่น้ำ)
- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังซ้าย
- รายละเอียดโครงการ

โดยทำการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน พร้อมสถานคอนกรีตบริเวณอาคารและค่อเดิมที่น้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากอู


รายละเอียดเปลี่ยนแปลงที่เทศบาลตำบลวังซ้ายอำเภอวังทอง


- สถานที่ก่อสร้าง ม. 1 ต.วังซ้าย อ.กาญจนาภิเษก จ.สุพรรณบุรี
- แบบขอที่ 01/2566

- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แบบ
- กำหนดราคาตกลง เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน พร้อมสถานคอนกรีตบริเวณอาคารและค่อเดิมที่น้ำ	474,717.61	
สรุป	รวมราคาปรับปรุง เป็นเงินทั้งสิ้น ( สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )	474,717.61	

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง ตามคำสั่งที่ 354/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุเมธกัญจน์ มนต์เดื่อง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสมบูรณ์ ฉะจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิพัฒน์ คงนวก)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


สรุปค่าปรับปรุงอาคารและประปาประจำหมู่บ้าน พร้อมยกยอคอนกรีตบริเวณอาคารและคอกคิมท่าไม้


ตัวราชการ ผู้ประมาณราคา


- ประเภท งานอาคาร ปรับปรุงอาคารและประปาประจำหมู่บ้าน พร้อมยกยอคอนกรีตบริเวณอาคารและคอกคิมท่าไม้
- ตัวราชการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
- รายละเอียดโครงการ  
โดยทำการปรับปรุงอาคารและประปาประจำหมู่บ้าน พร้อมยกยอคอนกรีตบริเวณอาคารและคอกคิมท่าไม้ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากู่  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง ม. 1 ต.ช้างซ้าย อ.ภาณุชนคันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่ 01/2566
- ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานยกยอคอนกรีตบริเวณอาคาร	223,293.46	1.3074	291,933.87		
2	งานปรับปรุงบันไดทางลงและคอกคิมท่าไม้	139,807.05	1.3074	182,783.74		
เงินใน						
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	%				
	เงินประกันผลงานหัก .....	%				
	คอกเบ็ดเงินกู้ .....	6 .....	% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .....	7 .....	%			
สรุป	รวมราคาค่าปรับปรุงเงินทั้งสิ้น			474,717.61		
( สิ้นสุดเงินที่พื้นที่จัดร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )						
ขนาดหรือเนื้อที่			เมตร			
เนื้อที่ราคาประมาณ			บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 354/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุภกิจ ชูภักดิ์เมือง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสมบุรณ์ ฉะจันทร์)  
ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ชำนาญการก่อสร้าง  
ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิพัฒน์ คงนวล)  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนประกอบประสมที่ประจำหมู่บ้าน หรืออาคารคอนกรีตวิเวศอาคารและต่อเติมทำ หน้าที่ 1 ปรับปรุง  
 สถานที่ก่อสร้าง ม. 1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
 จำนวนราคากลางโดย นายสนบูรณ ณะจันทร์

แบบเลขที่ 01/2566

กำหนดราคา วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566  
 (ใช้ราคาวัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

หน้า 3 จาก 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานอาคารคอนกรีตวิเวศอาคาร</b>								
1.1	งานปรับพื้นที่	520.00	ตร.ม.		-	11.14	5,792.80	5,792.80	
1.2	งานทรายหยาบ	35.00	ตบ.ม.	841.12	29,439.20	112.00	3,920.00	33,359.20	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ca.	71.00	ตบ.ม.	1,757.01	124,747.71	327.00	23,217.00	147,964.71	
1.4	งานทาสีและแกรวามท 0 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.๘	520.00	ตร.ม.	32.00	16,640.00	5.00	2,600.00	19,240.00	
1.5	งานรอยต่อเพื่อกรรเหล็ก(Contraction Joint)RB 15 mm.	166.00	กม.	29.31	4,865.46	3.60	597.60	5,463.06	
1.6	งานไม้แบบ (50%)	16.00	ตร.ม.	342.29	5,476.65		0.00	5,476.65	
	- ค้ำวางไม้แบบ (100%)	32.00	ตร.ม.		-	139.00	4,448.00	4,448.00	
1.7	ตะปู (0.25 กก./พ.ม.)	8.00	กก.	37.38	299.04			299.04	
1.8	งานถอดค้ำวาง	50.00	คิว	25.00	1,250.00		0.00	1,250.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				182,718.06		40,575.40	223,293.46	
<b>2</b>	<b>งานปรับปรุงบันไดทางลงและต่อเติมทำ</b>								
2.1	งานรื้อถอนราวน้ำโคล (เดิม) ทั้งสองข้าง	1.00	หน้า		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.2	งานก่ออิฐบล็อก	8.00	ตร.ม.	136.00	1,088.00	84.00	672.00	1,760.00	
2.3	งานฉาบปูน	8.00	ตร.ม.	94.00	752.00	87.00	696.00	1,448.00	
2.4	งานทาสีผนังทึบ ทั้ง 2 ข้าง	36.00	ม.	1,500.00	54,000.00	525.00	18,900.00	72,900.00	
2.5	งานคอนกรีตหยาบ	0.16	ตบ.ม.	1,855.00	296.80	426.00	68.16	364.96	
2.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ca.	6.00	ม.	1,757.01	10,542.06	327.00	1,962.00	12,504.06	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	60.00	กก.	25.90	1,554.00	4.40	264.00	1,818.00	
2.8	เหล็ก RB 9 มม.	85.00	กก.	25.00	2,125.00	4.40	374.00	2,499.00	
2.9	เหล็ก DB 12 มม.	334.00	กก.	25.31	8,453.54	3.60	1,202.40	9,655.94	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	32.71	490.65		0.00	490.65	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				79,302.05		25,638.56	104,940.61	

งานไฟฟ้า  
งาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนประสงค้ประจำหมู่บ้าน หรือสถานคอนกรีตบริเวณอาคารและตอเดิมที่ป่า หมู่ที่ ๑ บ้านป่าทอง  
 ซอนที่ก่อสร้าง ม. 1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 01/2566  
 กำหนดราคากลางโดย นายสมบูรณ์ ณะจันทร์

แบบ ปจ. 4 องค์ที่ 2/2  
 กำหนดราคา วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
 (ใช้การวัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.11	งานไม้แบบ (50%)	20.50	ตร.ม.	342.29	7,016.96			7,016.96	
2.12	งานไม้แบบ (100%)	41.00	ตร.ม.				0.00		
2.13	ไม้กว่ำว	35.00	คัน	90.00	3,150.00	139.00	5,699.00	4,200.00	
2.14	ปล้องขอมิมบด ขนาด ศก. 0.60 ม.	40.00	ท่อน	200.00	8,000.00	30.00	1,050.00	12,000.00	
2.15	ท่อนขอมิมค้ำโยหิน ขนาด ศก. 8 นิ้ว	4.00	ท่อน	462.62	1,850.48	100.00	4,000.00	2,450.48	
2.16	ประตูปิด-เปิดที่ระบายนํ้า ศก.ศก. 0.40 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	150.00	600.00	3,500.00	
							9.00		
	รวมราคาทำวัสดุและค่าแรงงาน				23,517.44		11,349.00	34,866.44	
	รวมราคาทำวัสดุและค่าแรงงาน ทั้งอื่น				285,537.55		77,562.96	363,100.51	

*(Handwritten signature)*